

Begroting aanleg Centrumplein Obdam met huidige rijbaan

Uitgangspunten:

Opgenomen betonbanden stoep/parkeerplaatsen zullen worden hergebruikt, overige verharding wordt afgevoerd.
 Inclusief plaatsen, instand houden en bewaken (camera) van een depot t.b.v. opslag e.d.
 Verkeersmaatregelen/omleidingen niet opgenomen, nader te bepalen door gemeente na goedkeuring definitief plan.

Post	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Kosten
1	Organisatie van de uitvoering	1	st	€ 10.500,00
2	Beplantingsplan	1	st	€ 1.700,00
3	Maatvoering en hoogtes uitzetten	1	st	€ 1.500,00
4	Opruimwerkzaamheden	2933	m2	€ 31.200,00
6	Grondwerk	1149	m2	€ 9.500,00
8	Verplaatsen poort & beeld	1	st	€ 3.000,00
9	Hemelwaterafvoeren/straatkolken	1	keer	€ 4.400,00
10	Waterbedriegers in natuursteen pleintje	1	st	€ 40.000,00
11	Verhoogde betonnen plantranden	267	m1	€ 98.000,00
12	Verharding gebakken tegels / natuursteen klinkers	2223	m2	€ 193.401,00
13	Natuursteen band bij kerk	56	m1	€ 2.800,00
14	Jeu de Boulesbaan	40	m2	€ 3.750,00
15	Grondverbetering/bemesting plantenborders	670	m2	€ 5.025,00
16	Beplanting	623	m2	€ 34.675,00
17	Gazon	47	m2	€ 750,00
18	Verlichting	12	st	€ 34.260,00
19	Fietsnietjes U-vorm	21	st	€ 4.935,00
20	Afzetpalen	16	st	€ 7.360,00
21	Overige werkzaamheden/onvoorzien	1	st	€ 15.000,00
22	Afwerken en oplevering	1	st	€ 1.500,00
Totaal exclusief BTW				€ 503.256,00